

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式			平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室	
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明

一楼基础项目

一、客餐厅		数量	2	平方	23.7	周长	27.8		
1	铺砖（辅材）		m²		0.00	0.0	35.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水
2	铺地砖砂浆垫层		m²		0.00	40.0	0.0	0.0	海螺水泥、黄沙（铺地砖垫层>3公分增加垫层）
3	墙顶面加固处理		m²		94.37	4.5	1.5	566.0	美巢墙固
4	墙顶面批腻子		m²		94.37	21.0	5.0	2454.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
5	顶涂料（升级按桶补差价）		m²		23.70	11.0	3.0	332.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
6	墙涂料（升级按桶补差价）		m²		70.67	11.0	3.0	989.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
7	石膏线		m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
8	墙面修补		项		0.00	700.0	150.0	0.0	修补门边、窗边、墙面损坏修补
小计								4341.0	

二、洗衣阳台及晾晒阳台		数量	0	平方	0	周长	0		
1	做防水层		项		0.00	450.0	60.0	0.0	东方雨虹(地面涮两遍)墙面上翻300mm
2	铺砖（辅材）		m²		0.00	0.0	35.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水
3	铺墙砖（辅材）		m²		0.00	0.0	40.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水
4	铺地砖砂浆垫层		m²		0.00	40.0	0.0	0.0	海螺水泥、黄沙（铺地砖垫层>3公分增加垫层）
5	墙贴砖前封底加固处理		m²		0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固
6	顶处理		m²		0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固
7	顶批腻子		m²		0.00	21.0	5.0	0.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
8	顶涂料（升级按桶补差价）		m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
9	墙面修补		项		0.00	400.0	50.0	0.0	海螺水泥、黄沙

















半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生			房型：复式			平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室		
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材		辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
10	封管	图	项		1.00	180.0		25.0	205.0	红砖、海螺水泥、黄沙
小计									205.0	
三、主卧		数量	1	平方		11.5		周长		13.6
1	墙顶处理	图	m²		47.54	4.5		1.5	285.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子	图	m²		47.54	21.0		5.0	1236.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）	图	m²		11.50	11.0		3.0	161.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）	图	m²		36.04	11.0		3.0	505.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线	图	m		0.00	18.0		2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）	图	间		0.00	200.0		30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计									2187.0	
四、次室		数量	1	平方		9.9		周长		12.7
1	墙顶处理	图	m²		43.56	4.5		1.5	261.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子	图	m²		43.56	21.0		5.0	1132.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）	图	m²		9.90	11.0		3.0	139.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）	图	m²		33.66	11.0		3.0	471.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线	图	m		0.00	18.0		2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）	图	间		0.00	200.0		30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计									2003.0	
五、书房		数量	0	平方		0		周长		0
1	墙顶处理	图	m²		0.00	4.5		1.5	0.0	美巢墙固

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室				
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明	
2	墙顶批腻子		m²		0.00	21.0	5.0	0.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）	
3	顶涂料（升级按桶补差价）		m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜	
4	墙涂料（升级按桶补差价）		m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜	
5	石膏线		m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍	
6	修面粉刷		m²		0.00	30.0	5.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水	
小计								0.0		
六、厨房		数量	1	平方		3.2		周长	7.4	
1	铺地砖（辅材）		m²		3.20	0.0	35.0	112.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水	
2	铺墙砖（辅材）		m²		13.50	0.0	40.0	540.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水	
3	铺地砖砂浆垫层		m²		3.20	40.0	0.0	128.0	海螺海螺水泥、黄沙找平厚度3公分内	
4	墙面处理		m²		13.50	4.5	1.5	81.0	墙面涂滚(美巢墙固)	
5	封管		项		2.00	180.0	25.0	410.0	红砖、海螺水泥、黄沙	
6	墙面粉刷		m²		13.50	30.0	5.0	473.0	海螺水泥、黄沙	
7	移门头下挂		项		1.00	320.0	45.0	365.0	木工板、木料、钉子胶水	
8	窗边下挂		项		0.00	260.0	30.0	0.0	木工板、木料、钉子胶水	
小计								2109.0		
七、卫生间		数量	1	平方		3.6		周长	7.9	
1	做防水层		项		1.00	650.0	60.0	710.0	东方雨虹(地面及墙四周30公分高做防水、湿区1.8米高)涮两遍（卫生间4平方左右，超出另计）	
2	铺地砖（辅材）		m²		3.60	0.0	35.0	126.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水	
3	贴墙砖（辅材）		m²		19.75	0.0	40.0	790.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水	

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生			房型：复式			平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室	
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
4	铺地砖砂浆垫层		m²		3.60	40.0	0.0	144.0	海螺水泥、黄沙找平厚度3公分内
5	墙面处理		m²		19.75	4.5	1.5	119.0	墙面涂滚(美巢墙固)
6	封落水管		项		1.00	360.0	25.0	385.0	红砖、海螺水泥、黄沙
7	墙面粉刷		m²		19.75	30.0	5.0	691.0	海螺水泥、黄沙
8	马桶移位		项		1.00	280.0	80.0	360.0	马桶专用移位管道及辅料
小计								3325.0	



八、卫干区		数量	0	平方	0	周长	0		
1	做防水层	图 项		0.00	400.0	60.0	0.0	东方雨虹(地面及墙四周30公分)	
2	铺砖(辅材)	图 m²		0.00	0.0	35.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南(无甲醛)801胶水	
3	贴墙砖(辅材)	图 m²		0.00	0.0	40.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南(无甲醛)801胶水	
4	铺地砖砂浆垫层	图 m²		0.00	40.0	0.0	0.0	海螺水泥、黄沙找平厚度3公分内	
5	墙面处理	图 m²		0.00	4.5	1.5	0.0	墙面涂滚(美巢墙固)	
6	墙面粉刷	图 项		0.00	300.0	60.0	0.0	海螺水泥、黄沙	
小计							0.0		

二楼基础项目

九、楼梯间		数量	1	平方	15.4	周长	17.4		
1	墙顶面加固处理	图 m²		41.50	4.5	1.5	249.0	美巢墙固	
2	墙顶面批腻子	图 m²		41.50	24.0	5.0	1204.0	美巢800墙面腻子二之三度。(不含墙面贴网格布)	
3	顶涂料(升级按桶补差价)	图 m²		15.40	11.0	3.0	216.0	多乐士(二代五合一)净味,一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、(深色或喷涂费用另计),贴墙纸就涂料改基膜	
4	墙涂料(升级按桶补差价)	图 m²		26.10	11.0	3.0	365.0	多乐士(二代五合一)净味,一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、(深色或喷涂费用另计),贴墙纸就涂料改基膜	

半包、免漆
















易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生			房型：复式			平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室	
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
5	石膏线		m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	墙面修补		项		0.00	400.0	30.0	0.0	修补门边、窗边、墙面损坏修补
小计								2034.0	

十、卧室		数量	1	平方	12.3	周长	11.4		
1	墙顶处理	图	m²		29.40	4.5	1.5	176.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子	图	m²		29.40	24.0	5.0	853.0	美巢800墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）	图	m²		12.30	11.0	3.0	172.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）	图	m²		17.10	11.0	3.0	239.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线	图	m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）	图	间		0.00	400.0	30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计							1440.0		

十一、储物室		数量	0	平方	0	周长	0		
1	墙顶处理	图	m²		0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子	图	m²		0.00	24.0	5.0	0.0	美巢800墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）	图	m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）	图	m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线	图	m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）	图	间		0.00	400.0	30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计							0.0		

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明	
十二、储物间		数量	1	平方	5.6	周长	12.5		
1	墙顶处理		m²		24.35	4.5	1.5	146.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子		m²		24.35	24.0	5.0	706.0	美巢800墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）		m²		5.60	11.0	3.0	78.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）		m²		18.75	11.0	3.0	263.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线		m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）		间		0.00	200.0	30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计								1193.0	
十三、书房		数量	0	平方	0	周长	0		
1	墙顶处理		m²		0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固
2	墙顶批腻子		m²		0.00	21.0	5.0	0.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
3	顶涂料（升级按桶补差价）		m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
4	墙涂料（升级按桶补差价）		m²		0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士（二代五合一）净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、（深色或喷涂费用另计），贴墙纸就涂料改基膜
5	石膏线		m		0.00	18.0	2.0	0.0	常规下挂8公分规格、厂方负责安装、施工队刷涂料一遍
6	修补（含窗边）		间		0.00	200.0	30.0	0.0	海螺水泥、黄沙、胶水
小计								0.0	
十四、卫生间		数量	1	平方	2	周长	5.6		
1	做防水层		项		1.00	650.0	60.0	710.0	东方雨虹(地面及墙四周30公分高做防水、湿区1.8米高)涮两，（含反面墙体）
2	铺地砖（辅材）		m²		2.00	0.0	35.0	70.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水
3	贴墙砖（辅材）		m²		8.60	0.0	40.0	344.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南（无甲醛）801胶水

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
4	铺地砖砂浆垫层		m²		2.00	40.0	0.0	80.0	海螺水泥、黄沙找平厚度3公分内
5	墙面处理		m²		8.60	4.5	1.5	52.0	墙面涂滚(美巢墙固)
6	封落水管		项		0.00	360.0	25.0	0.0	红砖、海螺水泥、黄沙
7	墙面粉刷		m²		0.00	30.0	5.0	0.0	海螺水泥、黄沙
8	马桶移位		项		0.00	280.0	80.0	0.0	马桶专用移位管道及辅料
9	墙顶批腻子		项		1.00	300.0	80.0	380.0	美巢防水腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）
10	墙顶涂料		项		1.00	250.0	30.0	280.0	立邦厨卫专用防水涂料，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷
小计								1916.0	

十五、露台		数量	0	平方	0	周长	0		
1	做防水层	图	项	0.00	450.0	60.0	0.0	东方雨虹(地面涮两遍)墙面不做	
2	铺砖(辅材)	图	m²	0.00	0.0	35.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南(无甲醛)801胶水	
3	铺墙砖(辅材)	图	m²	0.00	0.0	40.0	0.0	海螺海螺水泥、黄沙、中南(无甲醛)801胶水	
4	铺地砖砂浆垫层	图	m²	0.00	40.0	0.0	0.0	海螺水泥、黄沙(铺地砖垫层>3公分增加垫层)	
5	墙贴砖前封底加固处理	图	m²	0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固	
6	顶处理	图	m²	0.00	4.5	1.5	0.0	美巢墙固	
7	顶批腻子	图	m²	0.00	21.0	5.0	0.0	美巢400墙面腻子二之三度。（不含墙面贴网格布）	
8	顶涂料(升级按桶补差价)	图	m²	0.00	11.0	3.0	0.0	多乐士(二代五合一)净味，一底二面滚涂。美纹纸、滚筒、羊毛刷、(深色或喷涂费用另计)，贴墙纸就涂料改基膜	
9	墙面修补	图	项	0.00	600.0	50.0	0.0	海螺水泥、黄沙	
10	封管	图	项	0.00	180.0	25.0	0.0	红砖、海螺水泥、黄沙	
小计							0.0		

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室		
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
十六、其它项目			单项0					
1	40\50PVC下水管安装	图	项	1.00	1200.0	80.0	1280.0	中财下水PVC管、弯头、直接、三通、45度弯头、大小头、管卡等配件、胶水（外墙，主管道另计）
2	门套打底	图	套	4.00	150.0	0.0	600.0	木工板、木料、钉子胶水
3	机器开孔（客户现场结算）	图	只	0.00	40.0	0.0	0.0	Φ6-12公分墙洞35元每个只，Φ16公分脱排孔按两个计算，按实结算、单次不到100元按100结算
4	损耗用品	图	项	1.00	900.0	0.0	900.0	马桶、扫把、铲子、灯泡、木工切割片、海螺水泥切割片、钻头，垃圾袋（一房400，二房500，三房700）
5	新装窗下口填砂浆（不含防水）	图	项	6.00	100.0	0.0	600.0	海螺水泥、黄沙、（阳台算两项）
6	保洁费（根据客户需要在定）	图	项	0.00	0.0	0.0	0.0	外请保洁公司（一房一厅400、二房二厅600、三房二厅800、四房二厅1200、复试1000、2000）
7	地砖保护（一次性）	图	项	1.00	0.0	1200.0	1200.0	大门、客餐厅、厨卫阳台地砖面保护600-2500（一次用品）
8	门过头	图	项	1.00	180.0	0.0	180.0	砌墙（木料）门过头90公分内80元、2米内120元每个根。（角铁门过头90公分内180元、2米内260元每个门洞）浇筑
9	墙面贴网	图	间	7.00	400.0	0.0	2800.0	贴网多批腻子一遍（大小间统算）找平腻子
10	砌墙	图	m²	11.00	95.0	35.0	1430.0	8公分轻质砖、海螺海螺水泥、黄砂（双墙另计）含粉刷。
11	卫生间防水地樑	图	m	3.70	230.0	35.0	981.0	素石混凝土15CM高左右（双墙另计）
12	厅，房间墙面粉刷	图	m²	180.37	35.0	0.0	6313.0	海螺水泥、黄沙（2公分厚）（注：墙体倾斜现场另议）
13	地面找平	图	m²	46.00	55.0	0.0	2530.0	铺复合地板、地面找平（3公分厚）（地暖找平另加10/平方，用豆石）
14	封电线管路	图	项	1.00	800.0	0.0	800.0	一房500、二房600、三房800、四房1000（含水管封槽）
15	预埋穿线管	图	根	2.00	65.0	12.0	154.0	墙面预埋50PVC管、弯头、胶水（含电视，煤气管）
16	拆墙	图	项	3.00	150.0	900.0	3150.0	拆除墙体（不含混凝土墙体），垃圾清道楼下30米内，超出另计
17	拆旧(含地板)	图	项	6.00	60.0	1000.0	6360.0	拆除柜体、门窗套及吊顶（地龙骨、地砖拆除每平方另计35元）垃圾清道楼下30米内，超出另计
18	铲墙地砖	图	间	2.00	150.0	600.0	1500.0	厨卫铲除墙地砖，垃圾清道楼下30米内，超出另计
19	阳台墙地砖铲除	图	间	0.00	80.0	500.0	0.0	阳台墙地砖平方和厨卫差不多就和厨卫一样算
20	楼梯开孔	图	项	0.00	150.0	3200.0	0.0	机器切割，破碎，垃圾清道楼下30米内，超出另计

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
21	老粉涂料墙面打磨	图	项		0.00	80.0	400.0	0.0	阳台及厨卫墙面打磨
22	材料配送	图	项		1.00	1800.0	0.0	1800.0	二房1500、三房1800、四房2000
24	下水管静音处理		根		0.00	0.0	0.0	0.0	卫生间下水管需要包静音棉材料客户淘宝自购
25	找平前做防水层	图	m²		46.00	45.0	3.0	2208.0	东方雨虹防水，地面刷二偏
27	防盗门罐水泥砂浆		项		1.00	0.0	300.0	300.0	厂家新装门、拆下老门要及时拿走、重新找人搬楼要付费
28	三楼钢架焊接		m²		28.00	680.0	0.0	19040.0	10号槽钢焊接，铺金属瓦楞板，铺钢筋网
29	三楼混凝土楼面		m²		28.00	135.0	0.0	3780.0	混凝土，（现场加工）
小计								57906.0	

十七、本栏预算的项目按实际结算			水管	40	动力、照明	100	弱电	20	
1	6分PPR管敷设	图	项		40.00	25.0	13.0	1520.0	（德国JPES）/（保利、爱康）6分热水管，40米起算 超出按实际计算 （加阀门120每只、保温管12元/每根，装增压泵，前置，移水表另加50手工费每项）
2	管内穿10平方电线（按实结算）线15*3=45+管2.2+底盒1.8+配件1.2=50.2	图	M		0.00	50.2	0.0	0.0	穿"熊猫"单芯线，（排单芯电线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
3	管内穿6平方电线（按实结算）线6*3=18+管2.2+底盒1.8+配件1.2=23.2	图	M		0.00	23.2	0.0	0.0	穿"熊猫"单芯线，（排单芯电线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
4	管内穿4平方电线（按实结算）线4.5*3=13.5+管2.2+底盒1.8+配件1.2=18.7	图	M		0.00	18.7	0.0	0.0	穿"熊猫"单芯线，（排单芯电线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
5	管内穿2.5平方电线（按实结算）线2.4*3=7.2+管2.2+底盒1.8+配件1.2=12.4	图	M		100.00	12.4	0.0	1240.0	穿"熊猫"单芯线，（排单芯电线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
6	管内穿1.5平方电线（按实结算）线1.4*2=2.8+管2.2+底盒1.8+配件1.2=8	图	M		100.00	8.0	0.0	800.0	穿"熊猫"单芯线，（排单芯电线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
7	电视线（按实结算）线3+管2.2+底盒1.8+配件1.2=8.2	图	M		20.00	8.20	0.0	164.0	穿国标电视线，（排双频电视线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件
8	电话线（按实结算）线1.5+管2.2+底盒1.8+配件1.2=6.7	图	M		0.00	6.70	0.0	0.0	穿"熊猫"四芯线，（排四芯电话线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
9	网络线（按实结算）线6.8管2.2+底盒1.8+配件1.2=12		M		20.00	12.0	0.0	240.0	穿"安普6内"八芯线，（排安普8芯铜芯线）电线管、直接、弯头、锁扣、86盒、过路盒、盖板、钢丝、防水胶布、固定件（秋叶原双屏蔽线按14元每米结算）
小计								3964.0	

设计项目									
1	纸面石膏板吊顶	图	m²		32.80	75.0	32.0	3510.0	见图（双层石膏板另计），小面积吊顶单价按120每平结算
2	防水石膏板吊顶	图	m²		0.00	135.0	32.0	0.0	轻钢龙骨，防水石膏板（双层石膏板另计），
3	直线型造型/ 灯槽（一梯）	图	m		4.90	45.0	15.0	294.0	纸面石膏板、木工板或多层板、白胶、干壁钉、木料(圆形造型按满面积计算)
4	背景墙基层打底	图	m²		0.00	125.0	25.0	0.0	欧松板，木料，五金
5	背景墙饰面	图	m²		0.00	360.0	15.0	0.0	软包颜色定实样（多层板基层、饰面为人造西皮）
6	装饰灰镜	图	m²	8%	0.00	280.0	55.0	0.0	5mm厚装饰灰镜、切割、磨边、厂方负责安装
7	窗帘箱	图	m		6.00	65.0	13.0	468.0	纸面石膏板、木工板或多层板、白胶、干壁钉、木料
8	沙发背景	图	项		0.00	0.0	0.0	0.0	见图（暂定）
9	装饰景点	图	项		0.00	0.0	0.0	0.0	见图（暂定）
10	不锈钢门套（干区）	图	m		0.00	290.0	30.0	0.0	1.0厚玫瑰金不锈钢定制
11	门头弧形不锈钢（大）	图	项		0.00	800.0	0.0	0.0	加工补差
12	隐形门（卫生间）	图	套		0.00	3800.0	300.0	0.0	赋烁木饰面板，五金客户自购（含安装）
13	木饰面	图	m²		0.00	680.0	80.0	0.0	赋烁木饰面板，白胶粘贴（含打底施工）
14	厨房隔断	图	项		1.00	1500.0	0.0	1500.0	见图（暂定）
小计								5772.0	




















主材								
单套 0	双套 0	厨房移门 0	窗台大理石（小） 0	窗台大理石（大） 0				

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明	
1	地砖 （客餐厅）	图	m²	5%	0.00	150.0	0.0	0.0	800*800暂定品牌（按实际结算）加工及异形另计
2	（代购）地板 （卧室）		图	m²	8%	76.40	159.0	0.0	13119.0
3	压条	图	根	0%	11.00	80.0	5.0	935.0	万能扣+7字压条
4	踢脚线	图	m	5%	95.40	19.0	0.0	1903.0	配套地脚线（不包括楼梯踢脚线）30米起算，定制另计
5	地砖 （阳台）	图	m²	5%	0.00	88.0	0.0	0.0	广东佛山釉面砖，暂定品牌（按实际结算）
6	墙砖 （阳台）	图	m²	5%	0.00	88.0	0.0	0.0	广东佛山釉面砖，暂定品牌（按实际结算）
7	地砖 （厨房）	图	m²	5%	3.20	120.0	0.0	403.0	广东佛山600*600玻化砖暂定品牌（按实际结算）
8	墙砖 （厨房）	图	m²	5%	13.50	88.0	0.0	1247.0	广东佛山釉面砖，暂定品牌（按实际结算）
9	地砖 （卫生间）	图	m²	5%	5.60	88.0	0.0	517.0	广东佛山釉面砖，暂定品牌（按实际结算）
10	墙砖 （卫生间）	图	m²	5%	28.35	88.0	0.0	2620.0	广东佛山釉面砖，暂定品牌（按实际结算）
11	吊顶 （厨房）	图	m²	8%	3.20	68.0	35.0	347.0	铝扣板+龙骨+吊筋.主材世纪武峰铝扣板.
12	吊顶顶角线（厨房）	图	m	10%	7.40	28.0	0.0	228.0	配套角线
13	吊顶 （卫生间）	图	m²	8%	3.60	68.0	35.0	390.0	铝扣板+龙骨+吊筋.主材世纪武峰铝扣板.
14	吊顶顶角线（卫生间）	图	m	8%	7.90	28.0	0.0	239.0	配套角线
15	（代购）单边门套30公分内	图	m	0%	5.50	135.0	13.0	814.0	天利烤漆门套。（厂方安装）
16	（代购）门套（双边）>30公分内	图	m	0%	0.00	155.0	13.0	0.0	天利烤漆门套。（厂方安装）
17	（代购）窗套（单边）>30公分内	图	m		0.00	135.0	13.0	0.0	天利烤漆门套。（厂方安装）
18	（代购）窗套（双边）>30公分内	图	m		0.00	155.0	13.0	0.0	天利烤漆门套。（厂方安装）
19	（代购）飘窗上户（单边）	图	m		0.00	450.0	13.0	0.0	天利烤漆门套。（厂方安装）
20	（代购）房间门	图	堂		3.00	1280.0	0.0	3840.0	天利非标定制门（900*2050内）五金自购（门外凸款式补差价200元）（厂方安装）
21	卫生间门（移门）半包、免漆	图	堂		1.00	1480.0	100.0	1580.0	天利非标定制烤漆门（900*2050内），玻璃加100元每套，五金自购（门外凸款式补差价200元（厂方安装）（不含轨

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
22	阁楼卫生间金属门		m²		2.30	1350.0	60.0	3243.0	钛合金金属开门（单包边）（款式单价根据款式变动）
23	厨房门		m²		3.60	480.0	60.0	1944.0	钛合金金属移门(单层玻璃，地轨加边封）（款式单价根据款式变动）
25	窗台大理石		m		7.80	180.0	35.0	1677.0	窗台（<300内）人造大理石含磨边（厂方安装）天然另计算
26	窗台大理石		m		0.00	580.0	35.0	0.0	窗台（<600内）人造大理石含磨边（厂方安装）天然另计算
27								0.0	
28	大理石门槛（200*900）		m		2.30	180.0	50.0	529.0	人造大理石（<300内），施工队安装（天然另计）
29	淋浴槛		m		1.48	220.0	80.0	444.0	人造大理石定制加工，施工队安装（天然另计）
30	（代购）厨房台面		m		4.49	480.0	35.0	2312.0	(600内)石英含磨边（厂方安装）
31	（代购）厨房柜体（上柜）		m		1.44	800.0	20.0	1181.0	梦盼橱柜、豪森E0级生态板柜体、精钢板（以下单为准）
32	（代购）厨房柜体（下柜）		m		4.49	1200.0	20.0	5478.0	梦盼橱柜、豪森E0级生态板柜体、精钢板门（以下单为准）
33	（代购）抽屉（普通）		只		3.00	100.0	35.0	405.0	普通抽屉为现场制作安装(钢抽一套三层900元)
34	（代购）百叶门		只		1.00	200.0	60.0	260.0	百叶门
35	强电开关、插座		项		9.00	180.0	0.0	1620.0	西门子（品宜系列）开关插座（按实际下单结算）
36	科勒马桶		项		2.00	1549.0	50.0	3198.0	科勒马桶用K-7769T-C（按实际下单结算）
37	科勒面盆		项		2.00	350.0	1900.0	4500.0	科勒面盆K-2210T-0，外加柜体1米内，配防水镜，或配欧曼莎整体柜（900宽）\$2600（按实际下单结算）
38	科勒台盆龙头		套		2.00	509.0	0.0	1018.0	科勒K-16027T（按实际下单结算）
39	科勒龙头(淋浴)		套		2.00	848.0	0.0	1696.0	科勒K-7686T（按实际下单结算）
40	欧琳304不锈钢水斗		套		1.00	1199.0	0.0	1199.0	欧琳OLCE408+龙头OL-CS6503（按实际下单结算）
41	方太电器		套		1.00	3999.0	0.0	3999.0	方太欧式CXW-258-EM35灶具FD7B(按实际下单结算)
42	林内热水器		套		1.00	2699.0	0.0	2699.0	林内11升QC01(恒温)型号暂定（按实际下单结算）
43	三角阀		只		12.00	35.0	0.0	420.0	力士不锈钢三角阀

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室		
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
44	硅胶、收边胶	图	支	12.00	25.0	0.0	300.0	道康林硅胶
45	潜水艇地漏	图	只	3.00	68.0	0.0	204.0	潜水艇地漏
46	淋浴房（永固）	图	m²	3.00	600.0	0.0	1800.0	不锈钢面框、8mm钢化玻璃3平方起算、黑色800每平（按实际结算）
47	安装小配件	图	项	1.00	400.0	0.0	400.0	生料带、防水垫、膨胀管、长螺丝（二房200、三房300、四房400）
小计							68708.0	

--

工资计算

一、电工		单项 0						
1	电工		间	9.00	950.0	0.0	8550.0	电工工资按间结算，电工工作量有、开槽、、排线管、排电线、水管开槽（厂方安装）、后期安装、装灯（水晶灯厂方
2	保护器安装		项	1.00	300.0	0.0	300.0	保护器连外壳一起换¥300、单纯换芯片¥100
3	弱电箱安装		项	1.00	150.0	0.0	150.0	墙上挖洞安装弱电箱¥150、弱电箱不换费用就不用计算
4	改下水管		项	1.00	800.0	0.0	800.0	下水管改位及增加, 根据实际情况调整（外墙另计）
小计							9800.0	

二、泥工第一阶段		修补 0		墙面粉刷 41.85		砌墙 11.00		铺地板地面找平 226.37	
1	砌墙		m²		11.00	85.0	0.0	935.0	砌墙85\平方（小面积按400一工计算、不足100按100算）
2	厨卫粉刷墙面		m²		41.85	25.0	0.0	1046.0	粉墙25/平结算
3	修补，及杂项		工		2.00	400.0	0.0	800.0	杂项修补按400\工计算、
4	厨卫地面找平		m²		8.80	25.0	0.0	220.0	地面找平30\平
5	地面找平		m²		226.37	25.0	0.0	5659.0	铺复合地板、地面找平25\平（40平方下另计）
6	包管道（小管）		只		3.00	100.0	0.0	300.0	用砖及海螺水泥包管道
7	包管道（大管）		只		1.00	200.0	0.0	200.0	用砖及海螺水泥包管道

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式		平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室			
序号	分项目名称		单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明
8	三楼混凝土楼面		m²		28.00	120.0	0.0	3360.0	混凝土，（现场加工）地面压光
小计								12520.0	
三、木工									
1	吊顶		m²		32.80	120.0	0.0	3936.0	常规吊顶120一个平方（工装另计）小面积另计
2	门套打底		樘		4.00	100.0	0.0	400.0	门套打底100一个
3	窗帘箱（含灯槽）		只		3.00	200.0	0.0	600.0	用木料、木工板、面饰施工板刷涂料
4	电视背景		项		0.00	400.0	0.0	0.0	见图
5	沙发背景		项		0.00	800.0	0.0	0.0	见图
6	装饰景点		项		0.00	800.0	0.0	0.0	见图
合计								4936.0	
四、泥工									
			拼花 0.00	超常规贴砖 50.65		异型贴砖 0.00		大平方铺贴 0.00	
1	厨卫常规贴砖		m²		50.65	70.0	0.0	3546.0	厨卫长规贴砖50-80每平（玻化砖另计）（厨卫4平方起算、每间结算1350元）
2	超常规贴砖		间		0.00	1000.0	0.0	0.0	超常规墙地砖（<20、>60）另外每间补1000元
3	异型贴砖		间		0.00	1000.0	0.0	0.0	异型贴（菱形贴）每间加1000元。
4	大平方铺贴		m²		0.00	80.0	0.0	0.0	大平方贴60-120每平、
5	拼花		m²		0.00	300.0	0.0	0.0	地面拼花补贴工资30-80每平
6	瓷砖45度磨角		m		70.00	9.0	0.0	630.0	按单边磨角计算
7	防水施工		工		2.00	400.0	0.0	800.0	见图
8	卫生间壁炕贴砖补人工		项		0.00	200.0	0.0	0.0	以现场实际情况调整
9	找平前做防水层人工		m²		46.00	18.0	0.0	828.0	地面刷二偏

半包、免漆

易路I荣昕联合装饰(公寓) A标准

业主：王先生		房型：复式			平方数合计：87.2		地址：台儿庄路363弄67号603室		
序号	分项目名称	单位	损耗	数量	主材	辅材	合计	材 料 及 工 艺 说 明	
小计							5804.0		
五、油工					铲墙面涂料	0.00	铲墙纸	0.00	
1	批墙刷涂料		间		7.00	1200.0	0.0	8400.0	工资大小平均算、美巢400工资1200一间、美巢800工资1400一间、包括修补、贴角条、批两便腻子、打沙皮、刷一遍底漆、一遍面漆（贴网另计）
2	铲顶面涂料		工		3.00	400.0	0.0	1200.0	铲顶涂料400/工
3	墙面贴网		间		7.00	100.0	0.0	700.0	贴网工资100元每间
4	铲墙纸		间		0.00	400.0	0.0	0.0	铲除墙面墙纸
5	二楼人工补差		项		1.00	400.0	0.0	400.0	
小计							10700.0		
六、配套施工项目衔接费					项目		0.00		
1	中央空调		项		0.00	400.0	0.0	0.0	两房两厅400、三房两天500、三房两厅600、复式楼700、别墅1000
2	地暖		项		0.00	400.0	0.0	0.0	两房两厅400、三房两天500、三房两厅600、复式楼700、别墅1000
3	收尾		工		2.00	400.0	0.0	800.0	就是各个工种衔接时的杂项事情
小计								800.0	
一	材料费用		直接材料费					157103.0	
二	工资							44560.0	
三	管理费用		5%					10083.2	
四	合计		一+二+三+四					211746.2	
注意项目：不含门五金及铝合金窗户, 防盗门									
甲方清楚以上所有项目同意并确认签字：					乙方代表签字：				

半包、免漆